

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
PRZEDMIAR: Władysławowo, ul. Krasickiego 33, dz. nr 133 - część usługowa					
1		BRANZA BUDOWLANA			
1.1		POSADZKI			
d.1.1	KNR-W 2-02 0602-03	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - pierwsza warstwa	m2		
		98,79 - 7,13	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNR-W 2-02 0602-04	Izolacje przeciwwilgociowe powłokowe bitumiczne poziome - wykonywane na zimno z past emulsyjnych asfaltowych rzadkich - druga i następna warstwa	m2		
		poz.1	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV układanej na sucho	m2		
		poz.1	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNR-W 2-02 0608-03	Izolacje poziome ciepłe i przeciwdźwiękowe z jednej warstwy płyt styropianowych XPS gr. 5 cm ułożonej na sucho na wierzchu konstrukcji	m2		
		poz.1	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNR-W 2-02 0615-01	Izolacje poziome z jednej warstwy folii PCV układanej na sucho z wywinięciem na ścianę	m2		
		poz.1	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNR-W 2-02 1104-02 1104-03	Warstwy wyrównawcze pod posadzki z zaprawy cementowej grubości 60 mm zatarte na gładko	m2		
		poz.1	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
d.1.1	KNP 02 0715-03.01	Mata podkładowa korkowa gr. 2 mm	m2		
		91,66 - 4,12 - 4,12 - 4,11 - 8,38 - 1,38	m2	69,550	
				RAZEM	69,550
d.1.1	NNRNKB 202 1136-01	Posadzki z paneli podłogowych z listwami przyściennymi	m2		
		poz.7	m2	69,550	
				RAZEM	69,550
d.1.1	KNR 2-02 1118-01	Posadzki płytkowe z płytek gresowych układane na klej - przygotowanie podłoża	m2		
		4,12 * 2 + 4,11 + 8,38 + 1,38	m2	22,110	
				RAZEM	22,110
d.1.1	KNR AT-23 0206-07	Okładziny podłogowe z płytek gresowych na zaprawie klejo-wej cienkowarstwowej	m2		
		poz.9	m2	22,110	
				RAZEM	22,110
1.2		SCIANY			
d.1.2	KNR-W 2-02 0803-03	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na ścianach i słupach	m2		
		60,407 * 2	m2	120,814	
		(8,82 + 12,32 + 4,29 + 12,32 + 3,69 + 4,29 + 12,32 + 1,2 + 2,97 + 12,32 + 4,29 + 4,29 + 0,26 + 0,77 + 2,7 + 2,97) * 2,6	m2	233,532	
		OTWORY			
		-1,8 * 1,4	m2	-2,520	
		-2,6 * 2,3	m2	-5,980	
		-0,85 * 1,4	m2	-1,190	
		-1,9 * 1,4 * 2	m2	-5,320	
		-1 * 2 * 2	m2	-4,000	
		-0,9 * 0,9 * 2	m2	-1,620	
		-1,6 * 1,4	m2	-2,240	

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		-0,9 * 2 * 2	m2	-3,600	
				RAZEM	327,876
12 d.1.2	NNRNKB 202 2013-02	Gładzie gipsowe na ścianach	m2		
		poz.11	m2	327,876	
				RAZEM	327,876
13 d.1.2	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych ścian - z gruntowaniem	m2		
		poz.12	m2	327,876	
		minus glazura			
		-poz.14	m2	-66,050	
		minus tynk mozaika			
		-poz.15	m2	-24,420	
				RAZEM	237,406
14 d.1.2	KNR AT-22 0204-07	Okladziny ściennne z płytek ceramicznych	m2		
		(1,46 * 2 + 2,97 * 2) * 2,5	m2	22,150	
		(3 * 2 + 1,37 * 2) * 2,5	m2	21,850	
		(2,92 * 2 + 1,49 * 2) * 2,5	m2	22,050	
				RAZEM	66,050
15 d.1.2	KNR AT-31 0505-01	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie; wars- twa pośrednia na ścianach	m2		
		korytarz	m2	24,420	
				RAZEM	24,420
16 d.1.2	KNR AT-31 0505-03	Tynk cienkowarstwowy mozaikowy - wykonany ręcznie na ścianach	m2		
		poz.15	m2	24,420	
				RAZEM	24,420
1.3		SUFITY			
17 d.1.3	KNR-W 2-02 0803-06	Tynki wewnętrzne zwykłe kat. III wykonywane ręcznie na stropach i podciągach	m2		
		91,66	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
18 d.1.3	KNR 2-02 2009-02	Gładzie jednowarstwowe wewnętrzne z gipsu szpachlowego na sufitach na podłożu z tynku	m2		
		poz.17	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
19 d.1.3	KNR 2-02 1505-03	Dwukrotne malowanie farbą powierzchni wewnętrznych sufi- tów - z gruntowaniem	m2		
		poz.17	m2	91,660	
				RAZEM	91,660
1.4		STOLARKA DRZWIOWA			
20 d.1.4	KNR-W 2-02 1027-01	Drzwi zewnętrzne wejściowe pełne fabrycznie wykonane	m2		
		0,90 * 2,05 * 1	m2	1,845	
				RAZEM	1,845
21 d.1.4	KNR-W 2-02 1025-03	Ościeżnice dla drzwi wewnętrzlokalowych i wejściowych do lokalu	szt.		
		10	szt.	10,000	
				RAZEM	10,000
22 d.1.4	KNR 2-02 1017-01	Drzwi wewnętrzne płytowe fabrycznie wykonane	m2		
		0,80 * 2,05 * 7	m2	11,480	
				RAZEM	11,480
23 d.1.4	KNR 2-02 1017-01	Drzwi wewnętrzne płytowe łazienkowe fabrycznie wykończo- ne	m2		
		0,80 * 2,05 * 3	m2	4,920	
				RAZEM	4,920

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
2		BRANZA SANITARNA			
2.1		INSTALACJA C.O			
24 d.2.1	KNR-W 2-15 0404-03	Rurociagi w instalacjach c.o. z tworzyw sztucznych o śr. zewnętrznej 32 mm o połączeniach zgrzewanych na ścianach w budynkach	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
25 d.2.1	KNR 0-35 0128-30	Otuliny termoizolacyjne z pianki PE z nacięciem wzdłużnym gr. 28 mm; śr. zewn. rurociagu 35 mm	m		
		90	m	90,000	
				RAZEM	90,000
26 d.2.1	KNNR 4 0418-07	Grzejniki stalowe dwupłytowe - montaż	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
27 d.2.1	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
28 d.2.1	KNNR 4 0412-01	Głowica termostat.	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
29 d.2.1	KNNR 4 0412-01	Zawory grzejnikowe powrotny o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		12	szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
30 d.2.1	KNNR 4 0429-01	Rury przyłączone z tworzyw sztucznych o śr. zewn. 16 mm do grzejników	kpl.		
		12	kpl.	12,000	
				RAZEM	12,000
31 d.2.1	KNNR 4 0436-01	Próby z dokonaniem regulacji instalacji centralnego ogrzewania (na gorąco)	urz.		
		12	urz.	12,000	
				RAZEM	12,000
32 d.2.1	KNNR 4 0406-03	Próby szczelności instalacji c.o. z rur z tworzyw sztucznych - próba zasadnicza	prób a		
		1	prób a	1,000	
				RAZEM	1,000
33 d.2.1	KALKULACJA INDYWIDUAL NA	Dostawa i montaż pompy ciepła z jednostką zewnętrzną wraz z technologią kotłowni , wg Projektu kotłowni oraz schematu technologicznego.	kpl.		
		1	kpl.	1,000	
				RAZEM	1,000
2.2		INSTALACJA WOD-KAN			
34 d.2.2	KNNR 4 0111-01	Rurociagi z tworzyw sztucznych PERT-AL-PERT 16x2,0 mm , na ścianach w budynkach mieszkalnych	m		
		80	m	80,000	
				RAZEM	80,000
35 d.2.2	KNR 0-34 0107-01	Izolacja rurociągów śr. 12-26 mm otulinami Thermacompact S-2 gr. 17 mm (C) metodą izolowania po montażu rurociagu	m		
		40	m	40,000	
				RAZEM	40,000
36 d.2.2	KNR 0-31 0107-05	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do płuczek ustępowych, elastycznych gumowych w oplocie stalowym	szt.		
		6	szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
37 d.2.2	KNR 0-31 0107-01	Wykonanie podejść dopływowych o śr. 15 mm do wody zimnej lub ciepłej do baterii	szt.		

Przedmiar

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
	12		szt.	12,000	
				RAZEM	12,000
38 d.2.2	KNR 4 0207-03	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 110 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	35		m	35,000	
				RAZEM	35,000
39 d.2.2	KNR 4 0207-01	Rurociągi kanalizacyjne z PVC o śr. 40-50 mm na ścianach w budynkach mieszkalnych o połączeniach wciskowych	m		
	40		m	40,000	
				RAZEM	40,000
40 d.2.2	KNR 4 0211-03	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 110 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
	3		szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
41 d.2.2	KNR 4 0211-01	Dodatki za wykonanie podejść odpływowych z PVC o śr. 50 mm o połączeniach wciskowych	szt.		
	6		szt.	6,000	
				RAZEM	6,000
42 d.2.2	KNR-W 2-15 0127-01	Próba szczelności instalacji wodociagowych z rur z tworzyw sztucznych w budynkach mieszkalnych (rurociąg o śr. do 63 mm)	m		
	80		m	80,000	
		Obmiar dodatkowy: ilość prób szczelności	prób.	1,000	
	1		prób.	RAZEM	80,000
		łącznie długość rurociągu		RAZEM	1,000
		ilość prób szczelności			
43 d.2.2	KNR 0-31 0116-01	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - płukanie, czynności przygotowawcze i zakończeniowe	m		
	poz.42				
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
44 d.2.2	KNR 0-31 0116-02	Próba szczelności instalacji wody zimnej i ciepłej w budynkach mieszkalnych - próba wodna ciśnieniowa	m		
	poz.42				
			m	80,000	
				RAZEM	80,000
45 d.2.2	KNR-W 2-15 0128-02	Płukanie instalacji wodociagowej w budynkach niemieszkalnych	m		
	poz.42		m	80,000	
				RAZEM	80,000
2.3	Armatura				
46 d.2.3	KNR 2-15/GEBERI T 0101-01	Elementy montażowe do miski ustępowej montowane na ścianie	kpl.		
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
47 d.2.3	KNR 2-15/GEBERI T 0104-01	Urządzenia sanitarne na elemencie montażowym - ustęp	kpl.		
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
48 d.2.3	KNR 2-15/GEBERI T 0105-01	Przyciski do spłuczek podtynkowych	kpl.		
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
49 d.2.3	KNR-W 2-15 0230-02	Umywalki pojedyncze porcelanowe	kpl.		
	3		kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
50 d.2.3	KNR 2-15 0115-01	Baterie umywalkowe o śr. nom. 15 mm	szt.		

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
51 d.2.3	KNR 2-15 0223-02	Montaż brodzików natryskowych z tworzywa sztucznego	kpl.		
		3	kpl.	3,000	
				RAZEM	3,000
52 d.2.3	KNR 4 0218-01	Wpusty podłogowe z tworzywa sztucznego o śr. 70 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
53 d.2.3	KNR-W 2-15 0137-09	Baterie natryskowe z natryskiem przesuwnym o śr. nominalnej 15 mm	szt.		
		3	szt.	3,000	
				RAZEM	3,000
3		BRANZA ELEKTRYCZNA			
3.1		ROZDZIELNIA ELEKTRYCZNA			
54 d.3.1	KNR 5-14 0103-03	Montaż rozdzielni kompletnie wyposażonej	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
55 d.3.1	KNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - Wyłącznik nadprądowy S303 B20A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
56 d.3.1	KNR 5 0406-01	Aparaty elektryczne - Rozłącznik izolacyjny FR 103 40A	szt.		
		1	szt.	1,000	
				RAZEM	1,000
3.2		OKABLOWANIE			
57 d.3.2	KNR AT-21 0103-01	Układanie kabli zasilających YDY 5x4mm ² -	m		
		36	m	36,000	
				RAZEM	36,000
58 d.3.2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kablowe YDYżo 3x1.5mm ² - zasilanie OŚW.	m		
		750	m	750,000	
				RAZEM	750,000
59 d.3.2	KNR 5-08 0210-02	Przewody kablowe YDYżo 3x2.5mm ² - zasilanie GNIAZDA	m		
		650	m	650,000	
				RAZEM	650,000
3.3		OSWIETLENIE			
60 d.3.3	KNR 5-08 0506-01 analogia	Montaż z podłączeniem na gotowym podłożu opraw oświetle- niowych - Oprawa LED	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000
3.4		Osprzęt			
61 d.3.4	KNR 5-08 0301-20	Przygotowanie podłoża pod mocowanie osprzętu z wykona- niem ślepych otworów mechanicznie	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
62 d.3.4	KNR 5-08 0302-01	Montaż na gotowym podłożu puszek podtynkowych bakelito- wych o średnicy do 60 mm pod osprzęt	szt.		
		70	szt.	70,000	
				RAZEM	70,000
63 d.3.4	KNR 5-08 0307-07	Montaż na gotowym podłożu łączników instalacyjnych - łącz- nik	szt.		
		24	szt.	24,000	
				RAZEM	24,000

Lp.	Podstawa	Opis i wyliczenia	j.m.	Poszcz.	Razem
64 d.3.4	KNR 5-08 0309-03	Montaż do gotowego podłoża gniazd wtyczkowych - Gniazdo 16A/230V	szt.		
		46	szt.	46,000	
				RAZEM	46,000
3.5		Pomiary			
65 d.3.5	KNNR 5 1301-01	Sprawdzenie i pomiar 1-fazowego obwodu elektrycznego niskiego napięcia	pomi ar		
		46	pomi ar	46,000	
				RAZEM	46,000
66 d.3.5	KNNR-W 9 1201-02	Pomiar natężenia oświetlenia awaryjnego na wyznaczonych punktach pomiarowych	punkt		
		12	punkt	12,000	
				RAZEM	12,000
67 d.3.5	KNP 018 1301-0100	Roboty kontrolno-pomiarowe w rozdzielnicach	szt		
		1	szt	1,00	
				RAZEM	1,00